

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Izolacja ścian kościoła w Pułtusk</b>					
<b>1 Prace demontażowe , oczyszczenia i naprawy</b>					
1	KNR 19-01 d.1 0701-07	Roboty przygotowawcze - odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej bez zerwania otrzcinowania o pow. ponad 5 m2 (58.8+58.8+16.0+16.0)*1.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	254.32	254.32
2	TZKNBK XI d.1 1007-23	Zerwanie posadzki cementowej o grubości do 3 cm (29.4+29.4)*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	117.60	117.60
3	KNR 4-01 d.1 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 117.6*0.3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	35.28	35.28
4	TZKNBK IV - d.1 533	Skucie nierówności w murze z kamienia miękkiego rozebranie opasek (23.52+41.59)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	130.22	130.22
5	KNR 4-04 d.1 0505-02 kalk. warsz- tatowa	Rozebranie opasek i cokołów z zasypek kamiennych (41.59+17.64+16.46+8.23+16.46)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	200.76	200.76
6	TZKNBK II - d.1 162	Wykop przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w gruncie suchym kat. III (23.85+41.59+17.64+16.46+8.23+16.46+41.59)*1.5*2.0	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	497.46	497.46
7	TZKNBK II - d.1 178	Wykopy nieumocnione wewnątrz budynków przy pogłębieniu odcinkami istniejących fundamentów (29.4+29.4+2.0+2.0)*1.5*1.5	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	141.30	141.30
8	KNR 19-01 d.1 0639-03	Oczyszczenie powierzchni murów w miejscach łatwo dostępnych - pow. ponad 5,0 m2 248.24+94.2+(58.8*0.3)+(65.11*0.3)+(100.38*0.3)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	409.73	409.73
9	TZKNBK IV - d.1 114	Ostrożne wykucie z muru uszkodzonych cegieł zabytkowych i wstawienie nowych - głębokość kucia 1 ceg. - 1 cegła w jednym miejscu 279	msc msc	279.00	279.00
10	TZKNBK IV - d.1 91	Naprawa pęknięć. Wykucie cegieł na całej długości pęknięcia i przemurowanie cegłą na zaprawie- helifix 34.6	m m	34.60	34.60
11	KNR 19-01 d.1 0325-03	Spoinowanie murów - uzupełnienie spoin 409.727	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	409.73	409.73
12	KNR AT-17 d.1 0101-04	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm śr. 220 mm techniką diamentową w betonie zbrojonym 40*3*4	cm cm	480.00	480.00
13	d.1	Przygotowanie tras dla wentylacji wywiewnej 23.1*2	m m	46.20	46.20
<b>2 Prace zabezpieczające</b>					
14	KNR 19-01 d.2 0629-03	Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie przy pomocy szczotek stalowych przy pow. ponad 5,0 m2 409.727	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	409.73	409.73
15	KNR 0-26 d.2 0640-06	Impregnacja elewacji - smarowanie dwukrotne powierzchnie betonów porowatych 409.727	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	409.73	409.73
<b>3 Prace odtworzeniowe i montażowe</b>					
16	Uproszczona d.3	Konserwacja i naprawa detali murowanych wraz z malowaniem. 8.00	szt szt	8.00	8.00
17	KNR-W 2-02 d.3 0701-06	Ściany ażurowych kanałów wentylacyjnych wewnątrz budynku z cegły grubości 25 cm (29.4+29.4+2.0+2.0)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.20	94.20
18	KNR-W 2-02 d.3 0702-03	Przekrycia kanałów wewnątrz budynku prefabrykowanymi płytami żelbetowymi o grubości 10 cm (29.4+29.4+2.0+2.0)*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94.20	94.20

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 19-01 d.3 0920-02	Uzupełnienia posadzek cementowych o pow. 1,0 - 5,0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 117.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 117.60	94.20 117.60
20	KNR-W 2-02 d.3 0822-01 analogia	Tynki wewnętrzne WTA wykonywane ręcznie na ścianach wraz z pomalowaniem farbą fasadową zgodnie z wytycznymi. 254.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 254.32	254.32
21	KNR-W 2-18 d.3 0408-03 analogia	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykonanie kanału wentylacyjnego przeprowadzonego w przewiertach murów i w pomieszczeniach wieży 23.1*2	m m	RAZEM 46.20	46.20
22	KNNR-W 3 d.3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni (65.11+165.49)*1.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 415.08	415.08
23	KNR 4-01 d.3 0105-03	Zasypanie wykopów mieszanką z dodatkiem gliny uszczelniającej z przetrztem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV 496.47	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 496.47	496.47
24	KNR 4-01 d.3 0726-03	Tynk na cokole -Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) 65.11*0.30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 19.53	19.53
25	KNR-W 2-02 d.3 0509-02	Pokrycie dachów blachą cynkową i cynkową z dodatkiem tytanu grubości 0.60 mm; rozstaw rąbka prostopadłego do okapu 57 cm 65*0.15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 9.75	9.75
26	KNR 9-07 d.3 0105-02	Drenaże liniowe w gruncie, z obsypką keramzytową - wykop 30x30 mm, rura drenażowa 50 mm 165.49	m m	RAZEM 165.49	165.49
27	kalk. warsz- d.3 tutowa uproszczona	Wykonanie uzupełniająca rynien , rur spustowych i korytek odprowadzających 5.00	szt szt	RAZEM 5.00	5.00
28	KNR 2-31 d.3 0502-08	Chodniki z płyt kamiennych o grubości 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową (23.52+41.59)*2.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 130.22	130.22